

成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称： 成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目

第1页 共2页

一、 工程概况

1. 成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目
2. 工程概述：成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目，改造内容详见要求。

二、 编制依据

1. 成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目现场收方数据。

三、 编制依据及取费标准

1. 定额依据：本工程执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其相关配套文件。
2. 土建工程执行川建造价发〔2020〕315号《四川省建设工程工程量清单计价定额》，安全文明施工费按既有小区改造工程（房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目）基本费计取、规费按三档计取；税金执行川建造价发〔2019〕181号《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》，增值税为9%，不计附加税。
3. 人工费调整：执行川建价发〔2023〕35号。

四、 设备及材料价格依据

1. 主要材料价格执行成都市2024年10期信息价，其余部分市场询价，均为不含税价格。

五、 成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目需满足以下要求：

1. 高空作业时应注意安全，该工程的安全文明施工一切费用均已包含在报价中，不再签认。

六、 其他需说明的问题

1. 施工用水和生活用水：按招标文件相关合同条款执行。
2. 投标人应负责施工现场用水用电的使用、维护，且在施工期间投标人应定期到有关部门足额缴纳费用，因投标人原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等均由投标人负担。
3. 投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑交通组织、安全防护、成品保护、行车行人干扰等措施费，费用应包含在投标单价中，中标后不作任何调整，也不另行签证。
4. 工地扬尘整治必须符合省、市的相关规定及招标人建设工地文明施工扬尘整治管理办法，投标人须结合现场实际情况自行考虑扬尘整治措施费。
5. 车辆进出的停车及管理费用由投标人自行考虑。
6. 需外弃的建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，投标人在报价时应自行考虑该项费用（运距及堆场费用），中标后不调整。
7. 施工现场实际情况与交通运输情况：投标人应对施工现场实地进行踏勘，以便确定是否需要计取材料(设备)二次搬运费、施工排水及结合工程实施期间确定是否需计取冬雨季施工费并将有关费用考虑到相关报价中，对以上费用在工程实施过程中实际发生时不再另行签认。
8. 清单工程量为预估工程量，结算最终工程量以实际收方量为准。
9. 不锈钢护网及不锈钢逃生窗需满足业主使用要求，安装前提供小样经业主认可后方可实施。

总 说 明

工程名称： 成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目

第2页 共2页

10、本工程招标人设置招标控制价为57,314.19元（其中暂列金额为6,804.60元，规费为413.24元）。投标人的报价不得高于招标控制价，否则报价为无效报价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目\成都中医药大学十二桥校区学生公寓

工程名称： 逃生窗安装项目【成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目】

标段：

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
一公寓								
1	011609001001	护栏开洞	1. 拆除范围：在护栏上开逃生洞口，具体尺寸以实际为准满足甲方要求，拆除后打磨切割面 2. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除后的材料搬运至业主指定位置 3. 拆除后场内，场外运距综合考虑 4. 施工中所需简易脚手架含在综合单价内 5. 建渣运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求，自行综合考虑 6. 综合单价内包含建渣弃置等所需的全部费用，拆除后的废弃物，按建设单位指定地点堆放，如建设单位需进行资产回收，由建设单位处理，施工方配合；若建设单位不需资产回收（无利用价值），废弃物则由施工单位外运处理，人工、运距、搬运费、上下车费、增加外运及堆场补贴等，投标人自行综合考虑在本项目综合单价内，不再另行增加任	m ²	16.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目\成都中医药大学十二桥校区学生公寓

工程名称： 逃生窗安装项目【成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目】

标段：

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			何费用 7. 其它：满足业主使用要求、竣工验收规范及其它相关规范要求					
2	010607004002	不锈钢护网	1. 安全防护栏拦网采用不锈钢丝网，丝径大于1.5mm，孔径20*20mm，具体规格尺寸以现场为准，满足甲方要求 2. 后期深化设计费用投标人自行考虑，中标后不作调整 3. 其它：满足业主使用要求（安装前提供小样经业主认可后方可实施）、竣工验收规范及其它相关规范要求	m ²	70.63			
3	010807005003	不锈钢逃生窗	1. 窗代号及洞口尺寸： 780*800mm 2. 护网材质、规格：丝径大于1.5mm，孔径12*12mm，具体规格尺寸以现场为准，满足甲方要求 3. 框外围尺寸：780*800mm 4. 边框：304不锈钢矩管30*30*1.5mm，DN20不锈钢管线条 5. 洞口切割面焊接一根横梁，规格尺寸以现场实际为准，满足甲方要求 6. 综合单价包含切割、焊接、插	m ²	16.85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目\成都中医药大学十二桥校区学生公寓

工程名称： 逃生窗安装项目【成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目】

标段：

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			销、合页等费用 7. 其他满足甲方要求					
		分部小计						
		二公寓						
4	011609001004	拆除窗户护栏	1. 拆除范围：拆除防盗栏为施工所需要拆除的构件，材质综合考虑，修复损坏的墙面 2. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除后的材料搬运至业主指定位置 3. 拆除后场内，场外运距综合考虑 4. 施工中所需简易脚手架含在综合单价内 5. 建渣运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求，自行综合考虑 6. 综合单价内包含建渣弃置等所需的全部费用，拆除后的废弃物，按建设单位指定地点堆放，如建设单位需进行资产回收，由建设单位处理，施工方配合；若建设单位不需资产回收（无利用价值），废弃物则由施工单位外	m ²	42			
		本页小计						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目\成都中医药大学十二桥校区学生公寓

工程名称： 逃生窗安装项目【成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目】

标段：

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			运处理,人工、运距、搬运费、上下车费、增加外运及堆场补贴等,投标人自行综合考虑在本项目综合单价内,不再另行增加任何费用 7.其它:满足业主使用要求、竣工验收规范及其它相关规范要求					
5	011609001005	护栏开洞	1. 拆除范围:在护栏上开逃生洞口,具体尺寸以实际为准满足甲方要求,拆除后打磨切割面 2. 拆除要求:拆除至满足进行下一道工序要求,拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中,拆除后的材料搬运至业主指定位置 3. 拆除后场内,场外运距综合考虑 4. 施工中所需简易脚手架含在综合单价内 5. 建渣运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求,自行综合考虑 6. 综合单价内包含建渣弃置等所需的全部费用,拆除后的废弃物,按建设单位指定地点堆放,如建设单位需进行资产回收,由建设单位处理,施工方配合;若	m ²	10.8			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目\成都中医药大学十二桥校区学生公寓

工程名称： 逃生窗安装项目【成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目】

标段：

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			建设单位不需资产回收（无利用价值），废弃物则由施工单位外运处理，人工、运距、搬运费、上下车费、增加外运及堆场补贴等，投标人自行综合考虑在本项目综合单价内，不再另行增加任何费用 7. 其它：满足业主使用要求、施工验收规范及其它相关规范要求					
6	010607004006	不锈钢护网	1. 安全防护栏拦网采用不锈钢丝网，丝径大于1.5mm，孔径20*20mm，具体规格尺寸以现场为准，满足甲方要求 2. 后期深化设计费用投标人自行考虑，中标后不作调整 3. 其它：满足业主使用要求（安装前提供小样经业主认可后方可实施）、施工验收规范及其它相关规范要求	m ²	37.2			
7	010807005007	不锈钢逃生窗	1. 窗代号及洞口尺寸： 780*800mm 2. 护网材质、规格：丝径大于1.5mm，孔径12*12mm，具体规格尺寸以现场为准，满足甲方要求 3. 框外围尺寸：780*800mm 4. 边框：304不锈钢矩管	m ²	10.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目\成都中医药大学十二桥校区学生公寓

工程名称： 逃生窗安装项目【成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目】

标段：

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			30*30*1.5mm, DN20不锈钢管线条 5. 综合单价包含切割、焊接、插销、合页等费用 6. 其他满足甲方要求					
		分部小计						
		四公寓						
8	011609001008	护栏开洞	1. 拆除范围：在护栏上开逃生洞口，具体尺寸以实际为准满足甲方要求，拆除后打磨切割面 2. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除后的材料搬运至业主指定位置 3. 拆除后场内，场外运距综合考虑 4. 施工中所需简易脚手架含在综合单价内 5. 建渣运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求，自行综合考虑 6. 综合单价内包含建渣弃置等所需的全部费用，拆除后的废弃物，按建设单位指定地点堆放，如建设单位需进行资产回收，由	m ²	39.31			
		本页小计						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目\成都中医药大学十二桥校区学生公寓

工程名称： 逃生窗安装项目【成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目】

标段：

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			建设单位处理，施工方配合；若建设单位不需资产回收（无利用价值），废弃物则由施工单位外运处理，人工、运距、搬运费、上下车费、增加外运及堆场补贴等，投标人自行综合考虑在本项目综合单价内，不再另行增加任何费用 7. 其它：满足业主使用要求、施工验收规范及其它相关规范要求					
9	010607004009	不锈钢护网	1. 安全防护栏拦网采用不锈钢丝网，丝径大于1.5mm，孔径20*20mm，具体规格尺寸以现场为准，满足甲方要求 2. 后期深化设计费用投标人自行考虑，中标后不作调整 3. 其它：满足业主使用要求（安装前提供小样经业主认可后方可实施）、施工验收规范及其它相关规范要求	m ²	57			
10	010807005010	不锈钢逃生窗	1. 窗代号及洞口尺寸：780*800mm 2. 护网材质、规格：丝径大于1.5mm，孔径12*12mm，具体规格尺寸以现场为准，满足甲方要求 3. 框外围尺寸：780*800mm	m ²	39.31			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目\成都中医药大学十二桥校区学生公寓

工程名称： 逃生窗安装项目【成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目】

标段：

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 边框：304不锈钢矩管 30*30*1.5mm，DN20不锈钢管线条 5. 综合单价包含切割、焊接、插销、合页等费用 6. 其他满足甲方要求					
		分部小计						
		六公寓						
11	011609001011	护栏开洞	1. 拆除范围：在护栏上开逃生洞口，具体尺寸以实际为准满足甲方要求，拆除后打磨切割面 2. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除后的材料搬运至业主指定位置 3. 拆除后场内，场外运距综合考虑 4. 施工中所需简易脚手架含在综合单价内 5. 建渣运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求，自行综合考虑 6. 综合单价内包含建渣弃置等所需的全部费用，拆除后的废弃物，按建设单位指定地点堆放，	m ²	14.98			
		本页小计						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目\成都中医药大学十二桥校区学生公寓

工程名称： 逃生窗安装项目【成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目】

标段：

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			如建设单位需进行资产回收，由建设单位处理，施工方配合；若建设单位不需资产回收（无利用价值），废弃物则由施工单位外运处理，人工、运距、搬运费、上下车费、增加外运及堆场补贴等，投标人自行综合考虑在本项目综合单价内，不再另行增加任何费用 7. 其它：满足业主使用要求、施工验收规范及其它相关规范要求					
12	011609001012	拆除窗户护栏	1. 拆除范围：拆除防盗栏为施工所需要拆除的构件，材质综合考虑，修复损坏的墙面 2. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除后的材料搬运至业主指定位置 3. 拆除后场内，场外运距综合考虑 4. 施工中所需简易脚手架含在综合单价内 5. 建渣运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求，自行综合考虑 6. 综合单价内包含建渣弃置等所	m ²	45.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目\成都中医药大学十二桥校区学生公寓

工程名称： 逃生窗安装项目【成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目】

标段：

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			需的全部费用，拆除后的废弃物，按建设单位指定地点堆放，如建设单位需进行资产回收，由建设单位处理，施工方配合；若建设单位不需资产回收（无利用价值），废弃物则由施工单位外运处理，人工、运距、搬运费、上下车费、增加外运及堆场补贴等，投标人自行综合考虑在本项目综合单价内，不再另行增加任何费用 7. 其它：满足业主使用要求、施工验收规范及其它相关规范要求					
13	010607004013	不锈钢护网	1. 安全防护栏拦网采用不锈钢丝网，丝径大于1.5mm，孔径20*20mm，具体规格尺寸以现场为准，满足甲方要求 2. 后期深化设计费用投标人自行考虑，中标后不作调整 3. 其它：满足业主使用要求（安装前提供小样经业主认可后方可实施）、施工验收规范及其它相关规范要求	m ²	65.3			
14	010807005014	不锈钢逃生窗	1. 窗代号及洞口尺寸： 780*800mm 2. 护网材质、规格：丝径大于1.5mm，孔径12*12mm，具体规	m ²	14.98			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目\成都中医药大学十二桥校区学生公寓

工程名称： 逃生窗安装项目【成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目】

标段：

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格尺寸以现场为准，满足甲方要求 3. 框外围尺寸：780*800mm 4. 边框：304不锈钢矩管30*30*1.5mm，DN20不锈钢管线条 5. 综合单价包含切割、焊接、插销、合页等费用 6. 其他满足甲方要求					
分部小计								
七公寓								
15	011609001015	护栏开洞	1. 拆除范围：在护栏上开逃生洞口，具体尺寸以实际为准满足甲方要求，拆除后打磨切割面 2. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除后的材料搬运至业主指定位置 3. 拆除后场内，场外运距综合考虑 4. 施工中所需简易脚手架含在综合单价内 5. 建渣运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求，自行综合考虑	m ²	7.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目\成都中医药大学十二桥校区学生公寓

工程名称： 逃生窗安装项目【成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目】

标段：

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 综合单价内包含建渣弃置等所需的全部费用，拆除后的废弃物，按建设单位指定地点堆放，如建设单位需进行资产回收，由建设单位处理，施工方配合；若建设单位不需资产回收（无利用价值），废弃物则由施工单位外运处理，人工、运距、搬运费、上下车费、增加外运及堆场补贴等，投标人自行综合考虑在本项目综合单价内，不再另行增加任何费用 7. 其它：满足业主使用要求、施工验收规范及其它相关规范要求					
16	011609001016	拆除窗户护栏	1. 拆除范围：拆除防盗栏为施工所需要拆除的构件，材质综合考虑，修复损坏的墙面 2. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除后的材料搬运至业主指定位置 3. 拆除后场内，场外运距综合考虑 4. 施工中所需简易脚手架含在综合单价内 5. 建渣运输及堆场等应满足当地	m ²	6.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目\成都中医药大学十二桥校区学生公

工程名称： 寓逃生窗安装项目【成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目】

标段：

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			政府对安全文明施工的规定要求，自行综合考虑 6. 综合单价内包含建渣弃置等所需的全部费用，拆除后的废弃物，按建设单位指定地点堆放，如建设单位需进行资产回收，由建设单位处理，施工方配合；若建设单位不需资产回收（无利用价值），废弃物则由施工单位外运处理，人工、运距、搬运费、上下车费、增加外运及堆场补贴等，投标人自行综合考虑在本项目综合单价内，不再另行增加任何费用 7. 其它：满足业主使用要求、施工验收规范及其它相关规范要求					
17	010607004017	不锈钢护网	1. 安全防护拦网采用不锈钢丝网，丝径大于1.5mm，孔径20*20mm，具体规格尺寸以现场为准，满足甲方要求 2. 后期深化设计费用投标人自行考虑，中标后不作调整 3. 其它：满足业主使用要求（安装前提供小样经业主认可后方可实施）、施工验收规范及其它相关规范要求	m ²	37.73			
18	010807005018	不锈钢逃生窗	1. 窗代号及洞口尺寸：	m ²	7.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目\成都中医药大学十二桥校区学生公

工程名称： 寓逃生窗安装项目【成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目】

标段：

第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			780*800mm 2. 护网材质、规格：丝径大于1.5mm，孔径12*12mm，具体规格尺寸以现场为准，满足甲方要求 3. 框外围尺寸：780*800mm 4. 边框：304不锈钢矩管30*30*1.5mm，DN20不锈钢管线条 5. 洞口切割面焊接一根横梁，规格尺寸以现场实际为准，满足甲方要求 6. 综合单价包含切割、焊接、插销、合页等费用 7. 其他满足甲方要求					
		分部小计						
		单价措施项目清单						
		大型机械设备进出场及安拆						
19	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 平台作业升降车	1. 机械类型综合考虑 2. 进出场及搭拆方式综合考虑 3. 其他：满足业主使用要求、施工验收规范及其它相关规范要求	台	1			
		分部小计						
		分部小计						
		本页小计						
		合 计						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单计价表

成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目\成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目【成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目】

工程名称：目】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			482.31			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		38.17			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		93.69			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		145.73			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		204.72			
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目\成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目【成都中医药大学十二桥校区学生公寓

工程名称：逃生窗安装项目】

标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结 算 金 额（元）	备 注
1	暂列金额	6804.60		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		6804.60		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目\成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目【成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃

工程名称： 生窗安装项目】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	6804.60	
合 计			6804.60	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目\成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目【成都中医药大学十二桥校区学生公寓逃生窗安装项目】

工程名称：

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			413.24
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费			
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

